



- Pos. 1 - Dachbinder 40/190 cm, GL 32 c, Überhöhung 85 mm, siehe Plan für Dachbinder. Die Binder sind auf Stahlbetonwände aufgelagert und durch 2 Bolzen M 30 verankert - siehe Plan für Dachdetail
- Pos. 2 - Dachpfette b/h = 20/42 cm, GL24 h, Auflager auf den Bindern durch Balkenträger BT4-240, SIMPSON Strong Tie(Stabdübelanzahl 6 x DN12, 44 CNA 4,0x50), Auflager auf Stahlbetonwände mit BTC-320 mit 8 Stabdübel DN12 und verankert mit 6 fischerbolzen FAZ II 12 (Verankerungstiefe h = 80mm) . Ausführung F30 die Pfetten für Verbände haben größere Querschnitte, siehe Plan; die Pfetten im Bereich der Verbände (bei Kreuzung der Diagonalen) sind ca. 11cm tiefer eingebaut.
- Pos. 3 - Holzpfette b/h = 34/42 cm , GL24 h, Auflager auf den Bindern siehe Detail A - Verband
- Pos. 4 - Holzpfette b/h = 36/42 cm , GL24 h, Auflager auf den Bindern siehe Detail C - Verband
- Pos. 5 - Holzpfette b/h = 32/42 cm , GL24 h, Auflager auf den Bindern siehe Detail B und B1 - Verband
- Pos. 6 - Wechsel 12/18 cm, Auflager auf den Pfetten durch Balkenträger BT4-180, SIMPSON Strong Tie(Stabdübelanzahl 3 x DN12, 20 CNA 4,0x50), Ausführung F30
- Gefälleholzer - Abmessungen - siehe Plan Dachkonstruktion - Dachbinder, Verankerung an Pfetten mit 2 x Holzschrauben ASSY Plus VG 10 x 180 bis 10 x 480, Abstand 50 cm

u - unten bzw. tiefer eingebaut, siehe Detail
o - oben bzw. höher eingebaut, siehe Detail

Vor Baubeginn sind alle Maße am Bau vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen .

Die Einzelteile der Dachkonstruktion sind untereinander ausreichend zugfest zu verbinden, zu imprägnieren.

±0.00 = OKFFB Erdgeschoss

Material:
Brettschichtholz GL 24h, GL 32c

Vor Baubeginn sind alle Maße am Bau vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen !

Der Plan gilt nur in Verbindung mit den Architektenplänen.

Achtung !
Die Ausfertigung der Verbundplanung(Werksplanung) der Dachkonstruktion erfolgt von der ausführenden Firma.
Diese ist vor der Ausführung mit den Prüflingenieur Dipl. Ing. Bürger sowie eichler & heinrich ingenieurbüro abzustimmen und zu prüfen.

Vorabzug !

Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle mit Parkierungsanlage Hugo-Keller-Straße, 02826 Görlitz			
Planname			
Dachkonstruktion - Verlegeplan			
Leistungsphase	4	Maßstab	1 : 50
		Plan-Nr.	K 118
Bezeichnet	Datum	12.05.2017	Änderungsdatum
Bauherr/Auftraggeber			
Stadtverwaltung Görlitz Amt für Hochbau / Liegenschaften Hugo-Keller-Straße 14 02826 Görlitz			