Dachaufbau Kiesdach Mittelbereich-lose verlegt mit Auflast,
Randbereich-komplett verklebt (siehe Dachaufsicht)

50 mm	Kies
	Schutzvlies
2 mm	FPO-Kunststoffabdichtungsbahn,
340 mm	Dämmung Mineralwolle WLG 037, nicht brennbar
5 mm	Dampfsperre diffusionsdicht (sd ≥ 1500m) / Notabdichtung
50 mm	Bohle Nadelholz S10/C24, b/h 100/50mm, **doppelt gespundet F-30 oder**
160 mm	Spannbetondecke

Höhenbezug: OK FFB SG = ± 0,00 m = 192,30 m üNHN



Entlang der Achse 3 wird der Tiefpunkt der Dachentwässerung 50cm von der Fuge zw. Spannbetondach und Holzdachkonstruktion abgerückt (gem. Anforderung DIN 18531-3).

**Bereich mit Einlauf ohne Brandschutzverkleidung/
senkrechte F30 Schottungen
siehe GR Technikgeschoss**

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.
Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010
Dachentwässerung 1 + Fuge — Ausführungsplanung

Nr. 0144 — Index
Datum — Maßstab 1:5

Bauherr
Stadtverwaltung Görlitz

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

gesehen

Architekten

freigegeben