



Befestigung mit max. Trägerabstand von 3,5m. Der erste und letzte Träger befinden sich 0,5m vor Trennvorhangende.
Bei dem geplanten Pfettenabstand von ca. 2,12m ist der **Trennvorhang an jeder Pfette zu befestigen**.
In der Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da dies zur Zerstörung der darüberliegenden Dampfsperre führen könnte.

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.

Ersatzneubau Zweifeldsportalhalle nach Hochwasser 2010

Ballfangnetz Halle

Ausführungsplanung

Nr. Index

0185

Datum

Maßstab 1:20

Bauherr

Stadtverwaltung Görlitz

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

gesehen

Architekten

freigegeben