



Befestigung mit max. Trägerabstand von 3,5m. Der erste und letzte Träger befinden sich 0,5m vor Trennvorhangende. Bei dem geplanten Pfettenabstand von ca. 2,12m ist der Trennvorhang an jeder Pfette zu befestigen.

**In der Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da dies zur Zerstörung der darüberliegenden Dampfsperre führen könnte.**

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.

Ersatzneubau Zweifeldsportalhalle nach Hochwasser 2010

**Trennvorhang**

**Ausführungsplanung**

Nr. Index

0184

Datum

Maßstab 1:20

Bauherr

Stadtverwaltung Görlitz

Stadtverwaltung Görlitz  
Untermarkt 6-8  
02826 Görlitz

gesehen

Architekten

freigegeben